



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Construção da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no município do Cantá, com pavimento térreo de 78,96 m². A construção será constituída de uma recepção, gabinete, sala de defensor público, copa, banheiro de servidor e 2 banheiros acessíveis a pessoas com deficiência (PcD).

Descrição da Obra: fundação compostas por sapatas, vigas baldrames e superestrutura em concreto armado, com lajes em vigotas; alvenaria de vedação em bloco cerâmico; instalação de elemento vazado sob laje de entrada da edificação; estrutura do telhado em madeira e telhas em fibrocimento; rufos metálicos; forro modular em placas de PVC nas dependências internas e laje de entrada; revestimento com pintura e cerâmicas em toda parede nos banheiros, e à meia altura na copa; piso porcelanato 60x60cm em toda a edificação e antiderrapante PEI V nos banheiros; fachada pintada; janelas em alumínio e vedadas com vidro e instalação de grade/brise metálico em perfis de metalon para proteção; instalação de porta de abrir em vidro temperado com duas folhas na entrada com instalação de grade/brise metálico com duas folhas de abrir em perfis de metalon para proteção, inclusive fechadura e ferrolhos; construção de mureta para padrão de entrada de energia e água; instalação de cabeamento estruturado (rede lógica); instalações elétricas com entrada de energia; instalação de rede hidráulica com caixa d'água de 1000L com alimentação da concessionária; instalação de águas pluviais inclusive calhas e tubulações; instalações sanitárias com sistema de esgoto, ventilação e caixas sifonadas, de gordura e de inspeção; instalação de sistema de tratamento de esgoto composto por fossa séptica, filtro anaeróbio de fluxo ascendente e sumidouro; instalação de sinalização e iluminação de emergência e extintores; instalação de piso tátil e placas sinalizadoras em braille na edificação; calçadas em cimento desempenado conforme a indicação do projeto.

Área construída total: 78,96 m²

Custo da obra sem BDI: R\$ 352.558,25

BDI adotado: 27,82 %

Custo da obra com BDI: R\$ 450.639,96

Custo por m²: R\$ 5.707,19/ m²

Boa Vista - RR, 12/05/2023

ASSINATURA

Danielle Yumi Mizuno
CREA 0920771629/RR

Responsável técnico pelo Projeto/Orçamento